数量計算表

工種	項目		計算式 (上段:当初, 下段:変更)	数量	設計数量	単位	備考
	種別	細別		上段:当初	(上段:当初)		
舗装工	ストックヤード	アスファルト舗装面積	2,854.5 + 43.9 + 39.0	2,937.4	2,937.4		
		計			2,937.4	m2	
【本工事】							
駐車場As舗装	不陸整正	不陸整正 補足材料無し	2,854.5	2,854.5	2,850	m2	
	アスファルト舗装工	表層(車道・路肩部) W=3.0m超 t=40mm 密粒度As(再生) 密度2.35t/m3 フライコート PK-3 200t以上/工事	2,854.5	2,854.5	2,850	m2	
オーバーレイ舗装	アスファルト舗装工	表層(車道・路肩部) W=3.0m超 t=20mm 密粒度As(再生) 密度2.35t/m3 タックコート PK-4 200t以上/工事	43.9	43.9	44	m2	
		表層(車道・路肩部) W=1.4m未満 t=40mm 密粒度As(再生) 密度2.35t/m3 フライコート PK-3 200t以上/工事	39.0	39.0	39	m2	
水道管引込部舗装	アスファルト舗装工	表層(車道・路肩部) W=1.4m未満 t=40mm 密粒度As(再生) 密度2.35t/m3 フライコート PK-3 200t以上/工事	39.0	39.0	39	m2	